

## DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

### LOT N° 1 : GROS OEUVRE

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
<b>1</b>	<b><u>INFRASTRUCTURE</u></b>				
1.1	Terrassement	F	1		
1.2	Installation de chantier	F	1		
1.3	Implantation et coffret de chantier	F	1		
1.4	Fouille sur terrain plat	M3	16,21		
1.5	Fouille sur terrain plat avec utilisation brise roche	H	PM		
1.5	Béton de propreté ep : 5cm	M3	1,12		
1.6	Semelle Filante/Isolé/	M3	4,50		
1.7	Mur de soubassement armée	M2	32,75		
1.8	Étanchéité sur murs enterrés + ragréage	M2	32,75		
1.9	Remblais dans fouille	M3	5,4		
1.10	Réglage des déblais excédentaires sur le terrain	F	1		
1.11	Étanchéité toiture terrasse inaccessible y/c	M2	0		
	<b><u>Stockage déblai sur le site</u></b>				
1.12	Traitement anti-thermites	M2	125,65		
	<b>TOTAL INFRASTRUCTURE H.T.</b>				
<b>2</b>	<b><u>Rez de Chaussée</u></b>				
2.1	Hérisson en T.V. 0/100 e=0.20	M3	16,96		
2.2	Treillis soudés	M2	84,81		
2.6	Dallage en béton ép. 0.13	M3	11,02		
2.4	Plancher RDC en poutrelles hourdies ép. 0.16	M2	70,16		
	<b>TOTAL DALLAGE H.T.</b>				
<b>3</b>	<b><u>SUPERSTRUCTURE</u></b>				
3.1	Béton pour poteaux	M3	6,86		
3.2	Béton pour chaînages et poutres	M3	3,16		
3.3	Escalier en béton sous sol	U	0		
3.4	Escalier en béton rdc	U	1		
	<b>TOTAL SUPERSTRUCTURE</b>				
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>29 696,39 €</b>

**LOT N° 2 : MACONNERIE**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Aggloméré creux US 19*19*39	M2	239,78		
1.2	Aggloméré creux US 09*09*39	M2	70,46		
1.3	Appuis de fenêtre en préfa	U	11		
1.4	Ragréage des tableaux de fenêtres	Ens	1		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>27 042,24 €</b>

**LOT N° 3 : ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Enduit intérieur : plâtre	M2	380,7		
1.2	Enduit extérieur : type traditionnel	M2	239,78		
1.3	Enduit intérieur sous face plancher	M2	70,16		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>15 011,70 €</b>

**LOT N° 4 : CHARPENTE-COUVERTURE**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Panne métallique galvanisée profilé 150	ML	65		
1.2	Couverture	M2	66		
1.3	Ferme en IPE	ML	29		
1.4	Fixation suivant DTU (6/m2)	U	396		
1.5	Equère d'étanchéité	ML	36,27		
1.6	Faîtière et arrêter	ML	0		
1.7	Rive et sous rive en tôle	ML	9,31		
1.8	Solin	ML	0		
1.9	Descentes de gouttières	ML	6		
1.10	Chéneau	ML	14,15		
1.11	Boîtier a eau	U	0		
1.12	Pissette	U	0		
1.13	Grille de ventilation ( la paire)	U	6		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>9 375,82 €</b>

**LOT N° 5 : PLOMBERIE- SANITAIRE**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
	<u>Cuisine</u>				
1.1	Évier (pose)	U	1		
1.2	Attente lave vaisselle	U	1		
1.3	Attente machine à laver	U	1		
1.4	Attente Chauffe eau solaire	U	1		
	<u>Salle de bains - wc</u>				
1.4	Bac a douche	U	0		
1.5	Baignoire (pose)	U	1		
1.6	WC (pose)	U	2		
1.7	Vasque (pose)	U	2		
1.9	Alimentation et évacuation	U	1		
1.10	Réducteur de pression	U	1		
1.11	Robinet de jardin	U	2		
1.12	Alimentation général en eau	ML	10		
1.13	Achat des sanitaires	F	1		
1.14	Raccordement eaux usées	F	1,00		
1.15	Chauffe eau solaire	F	0,00		
1.16	Fosse septique	F	0		
				<b>TOTAL H.T.</b>	<b>3 820,57 €</b>

**LOT N° 6 : ELECTRICITE**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Simple allumage	U	11		
1.2	Va et vient	U	3		
1.3	Hublot étanche	U	2		
1.4	Réglette SdB	U	1		
1.5	Prise 1 P + N+10/16A	U	21		
1.6	Prise 1 P + N+ 16A Spécifique	U	2		
1.7	Prise 2p+T 32A	U	1		
1.8	Prise TV	U	4		
1.9	Prise PTT	U	4		
1.10	Tableau répartiteur	U	1		
1.11	Liaison équipotentielle	U	1		
1.12	Mise à la terre	U	1		
1.13	Attestation de conformité	U	1		
1.14	Alimentation chauffe eau solaire	U	1		
1.15	Tranchée EDF & PTT + fourreaux (câble non compris )	F	1		
1.16	Alimentation volet roulant	F	7		
				<b>TOTAL H.T.</b>	<b>7 337,28 €</b>

### LOT N°7 : REVETEMENTS CARRELAGE ET FAIENCES

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Grès émaillé 20*20 ou 30*30. PA 15	M2	143,46		
1.2	Plinthe.	ML	146		
1.3	Faïence 1,80m de hauteur dans SDB, WC .PA 12.20/m2	M2	45,25		
1.4	Faïence 0.60m de hauteur dans cuisine .PA 12.20/m2	M2	4,08		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>10 287,18 €</b>

### LOT N° 8: FAUX PLAFOND

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Faux plafond en placo-plâtre	M2	62,65		
1.2	Faux plafond CTBX12	M2	0		
1.3	Isolation par laine de verre	M2	62,65		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>3 195,15 €</b>

### LOT N° 9 : MENUISERIE INTERIEURE

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Blocs Porte coulissante	U	0		
1.1	Blocs Porte postformées standard	U	6		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>1 470,00 €</b>

### LOT N° 10 : PEINTURE INTERIEURE

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Peinture glycéro sur portes intérieures	M2	22,68		
1.2	Peinture acrylique sur plâtre mural	M2	380,7		
1.3	Peinture sur faux plafond	M2	62,65		
1.4	Peinture sous dalle béton	M2	70,16		
1.5	Peinture imper extérieure	M2	239,78		
<b>TOTAL H.T.</b>					<b>7 886,22 €</b>

**LOT N° 11 : MENUISERIE en ALUMINIUM**

N°	DESIGNATION	U	QTE	PU.HT	Montant H.T.
1.1	Fenêtre vitrée coulissante 2tx 2000*1100	U	5,00		
1.2	Volet roulant motorisé 2000*1350	U	5,00		
1.3	Porte coulissante 2 vtx 1600*2115	U	1,00		
1.4	Volet roulant motorisé 1600*2400	U	1,00		
1.5	porte coulissante 3 vtx 3200*2115	U	1,00		
1.6	Volet roulant motorisé 3200*2200	U	1,00		
1.7	Jalousie wc 600*600	U	1,00		
1.8	jalousie sdb 800*600	U	2,00		
1.9	Jalousie 800*2100	U	3,00		
1.10	Pose de l'ensemble	U	20,00		
				<b>TOTAL H.T.</b>	<b>14 975,00 €</b>

**RECAPITULATIF DEVIS ESTIMATIF**

N°	DESIGNATION	Montant H.T.
1	<b>GROS OEUVRE</b>	29 696,39 €
2	<b>MACONNERIE</b>	27 042,24 €
3	<b>ENDUIT INTERIEUR ET EXTERIEUR</b>	15 011,70 €
4	<b>CHARPENTE-COUVERTURE</b>	9 375,82 €
5	<b>PLOMBERIE -SANITAIRE</b>	3 820,57 €
6	<b>ELECTRICITE</b>	7 337,28 €
7	<b>REVETEMENT CARRELAGE ET FAIENCE</b>	10 287,18 €
8	<b>PLAFOND</b>	3 195,15 €
9	<b>MENUISERIE INTERIEURE</b>	1 470,00 €
10	<b>PEINTURE INTERIEURE</b>	7 886,22 €
11	<b>MENUISERIES ALU</b>	14 975,00 €

<b>TOTAL MONTANT HORS TAXE</b>	<b>130 097,55 €</b>
<b>T.V.A 8.5%</b>	<b>11 058,29 €</b>
<b>TOTAL T.T.C</b>	<b>141 155,84 €</b>
<b>1 = 6,55957F</b>	

Arrêté le présent devis à la somme de :

CENT QUARANTE ET UN MILLE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET  
QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES

Le Maître d'Ouvrage

L'Entreprise

